

## MARKTERKUNDUNG

### Unverbindliche ANGEBOTSEINHALUNG

Interpretationstafeln und -konstruktionen für die Dauerausstellung im Freien – „Common Heritage Narratives“ im Rahmen des INTERREG Central Europe Projekts mit dem Akronym „HUMANITA“  
(Arbeitspaket T3)

<b>Auftraggeber:</b>	EVTZ Geopark Karawanken m.b.H. Hauptplatz 7 A-9135 Bad Eisenkappel/Železna Kapla t: + 43(0)4238 8239-15 e: <a href="mailto:office@geopark-karawanken.at">office@geopark-karawanken.at</a> <a href="http://www.geopark-karawanken.at">www.geopark-karawanken.at</a>
<b>Lieferungszeitraum:</b>	<b>25.04.2025</b>
<b>Abgabefrist:</b>	<b>Bis Montag, den 7.4.2025, bis 12:00 Uhr</b> per Post, per E-mail ( <a href="mailto:office@geopark-karawanken.at">office@geopark-karawanken.at</a> ) oder Direktabgabe im Verwaltungszentrum des Geopark Karawanken, Tichoja 15, 9133 Sittersdorf
<b>Gegenstand:</b>	Interpretationstafeln und -konstruktionen für die Dauerausstellung im Freien – „Common Heritage Narratives“
<b>Rückfragen:</b>	Uroš Grabner t: +386 (0)41 656 265 e: <a href="mailto:urosh.grabner@geopark.si">urosh.grabner@geopark.si</a> Mag. Gerald Hartmann t: +43(0)664 1168119 e: <a href="mailto:gerald.hartmann@geopark-karawanken.at">gerald.hartmann@geopark-karawanken.at</a>

# Auftragsgegenstand – Leistungskatalog

Der vorliegende Leistungskatalog gilt als Grundlage für die detaillierte Angebotsabgabe.

Leistungsverzeichnis

## Modul 1A

**Referenz:** Beigefügtes PDF-Dokument (Seiten: 1–4)

### Position A

- **Material:** 3 mm Alu-Dibond
- **Druck:** 4/0-farbig (wetterbeständig, mindestens 10 Jahre haltbar)
- **Formate:**
  - 2x Format 300 x 100 cm
  - 2 x Format 300 x 95 cm
  - 2 x Format 150 x 200 cm
  - 1 x Format 100 x 200 cm
  - 1 x Format 125 x 200 cm

### Unterkonstruktion:

- Alu-Profil 4,5 x 2,5 cm als Verbindungselement zwischen dem Holzzaun und der Alu-Dibond-Platte

### Montage:

- **Montageort:** Mežica, Slowenien
- **Untergrund:** Holzzaun
- **Montagemethode:** Verschraubung der Unterkonstruktion am Holzzaun und Vernieten (weiße Nieten) der Platten an der Unterkonstruktion

### Preis (inkl. MwSt.):

- **Position A:**
- **Unterkonstruktion:**
- **Montage:**

**Ausführungsfrist vor Ort: 28.04.2025**

# Modul 1B

**Referenz:** Beigefügtes PDF-Dokument (Seiten: 1–3, 5)

## Position A

- **Material:** 3 mm Alu-Dibond
- **Druck:** 4/0-farbig (wetterbeständig, mindestens 10 Jahre haltbar)
- **Formate:**
- 2x Format 300 x 100 cm
- 2 x Format 300 x 95 cm
- 1 x Format 150 x 200 cm
- 1 x Format 125 x 200 cm

## Unterkonstruktion:

- Alu-Profil 4,5 x 2,5 cm als Verbindungselement zwischen dem Holzzaun und der Alu-Dibond-Platte

## Montage:

- **Montageort:** Mežica, Slowenien
- **Untergrund:** Holzzaun
- **Montagemethode:** Verschraubung der Unterkonstruktion am Holzzaun und Vernieten (weiße Nieten) der Platten an der Unterkonstruktion

## Preis (inkl. MwSt.):

- **Position A:**
- **Unterkonstruktion:**
- **Montage:**

**Ausführungsfrist vor Ort: 28.04.2025**

# Modul 2

**Referenz:** Beigefügtes PDF-Dokument (Seiten: 1–3 in 6–14)

## Position B1 – D3

- **Material:** 3 mm Alu-Dibond
- **Druck:** 4/0-farbig (wetterbeständig, mindestens 10 Jahre haltbar)
- **Formate:**
  - 6 x Format 300 x 100 cm
  - 1 x Format 200 x 100 cm
  - 1 x Format 180 x 100 cm
  - 1 x Format 75 x 100 cm
  - 1 x Format 70 x 100 cm
  - 1 x Format 65 x 100 cm
  - 1 x Format 50 x 100 cm

## Unterkonstruktion:

- Alu-Profil 4,5 x 2,5 cm als Verbindungselement zwischen dem Holzzaun und der Alu-Dibond-Platte

## Montage:

- **Montageort:** Mežica, Slowenien
- **Untergrund:** Holzzaun
- **Montagemethode:** Verschraubung der Unterkonstruktion am Holzzaun und Vernieten (weiße Nieten) der Platten an der Unterkonstruktion

## Preis (inkl. MwSt.):

- **Position B1 – D3:**
- **Unterkonstruktion:**
- **Montage:**

**Ausführungsfrist vor Ort: 28.4.2025**

# Modul 3

## Informationsplatte

- **Material:** 3 mm Alu-Dibond
- **Druck:** 4/0-farbig (wetterbeständig, mindestens 10 Jahre haltbar)
- **Format:** 30 x 45 cm
- **Menge:** 2 Stück

### Preis (inkl. MwSt.):

- **2 Stück:**

# Modul 4

## Informationsplatte

- **Material:** 3 mm Alu-Dibond
- **Druck:** 4/0-farbig (wetterbeständig, mindestens 10 Jahre haltbar)
- **Format:** 100 x 180 cm
- **Menge:** 1, 2 oder 5 Stück

### Preis (inkl. MwSt.):

- **1 Stück:**
- **2 Stück:**
- **5 Stück:**

# Modul 5

## Informationsplatte

- **Material:** 3 mm Alu-Dibond
- **Druck:** 4/0-farbig (wetterbeständig, mindestens 10 Jahre haltbar)
- **Format:** 200 x 100 cm
- **Menge:** 1, 2 oder 5 Stück

### Preis (inkl. MwSt.):

- **1 Stück:**
- **2 Stück:**
- **5 Stück:**

### Unterkonstruktion:

- Alu-Profil 4,5 x 2,5 cm als Verbindungselement zwischen dem Holzzaun und der Alu-Dibond-Platte
- **Menge:** 1, 2 oder 5 Stück

### Preis (inkl. MwSt.):

- **1 Unterkonstruktion:**
- **2 Unterkonstruktionen:**
- **5 Unterkonstruktionen:**

## ZUSCHLAGSKRITERIUM

Die angeführten Leistungsmodulare werden nach dem Bestbieterprinzip wie folgt vergeben:

40%	Preis
60%	Produktqualität (wird durch Auftraggeber-Jury unter Beiziehung von Experten und Vergleichsstudien bewertet)

### Weitere Angaben zur Anbotsabgabe

- Der Auftraggeber wird den Auftrag an den Anbieter mit dem überzeugendsten Angebot erteilen.
- **Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, einzelne Module nach Maßgabe der Zweckmäßigkeit und Finanzierbarkeit nicht bzw. in reduzierter Stückzahl zu vergeben.**
- Der Preis muss alle Kosten inkludieren, die dem Anbieter bei der Durchführung des Auftrages entstehen, Nachlässe, Rabatte und UST sind auszuweisen.
- Lieferung an den Sitz des Auftraggebers bzw. zum Montageort!
- Der Kostenvoranschlag muss 2025 Gültigkeit besitzen bzw. nach Angebotszuschlag an den ausgewählten Anbieter.
- Allfällige Stornokosten für nicht beanspruchte Leistungen sind anzuführen.
- Zahlungen erfolgen generell nach Lieferung der einzelnen Module und Erhalt der Rechnung innerhalb von 30 Tagen.
- Wir werden uns lediglich mit rechtzeitig eingelangten Angeboten beschäftigen.

Die Anbieter werden von der Entscheidung nach Abgabefrist der Angebote innerhalb von max. 7 Werktagen informiert.

Für weitere Klarstellungen wenden Sie sich bitte an Mag. Gerald Hartmann, EVTZ Geopark Karawanken, E-Mail: [gerald.hartmann@geopark-karawanken.at](mailto:gerald.hartmann@geopark-karawanken.at) bzw. an den Projektkoordinator Uroš Grabner, [urosh.grabner@geopark.si](mailto:urosh.grabner@geopark.si)



LAND  KÄRNTEN

Interreg  
CENTRAL EUROPE



Co-funded by  
the European Union

HUMANITA

**Für den Auftraggeber:**  
EVTZ Geopark Karawanken m.b.H

Mag. Gerald Hartmann  
Bad Eisenkappel/Železna Kapla, 28.03.2025